

**Rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Półka Raci 12, miejscowo Półka Raci , gmina Raci ,
odcinek drogi o długości 0,357km.**

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Przepust		
1.1	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	9,3600
1.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe wirowe	m3	0,3600
1.3	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe - rury PVC o średnicy 60 cm	m	6,0000
1.4	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2,0000
2		Dział: Roboty przygotowawcze		
2.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3570
2.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	714,0000
2.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsłajace wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	714,0000
3		Dział: Nawierzchnia		
3.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 803,0000
3.2	KNNR 6 0310-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiśca)	m2	1 267,5000
4		Dział: Pobocza i zjazdy		
4.1	KNR 2-31 1101-03	Wykonanie poboczy tłuczniowych - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - grubości do 5 cm	m2	535,5000
4.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsłajace zjazdów wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	100,0000
4.3	KNR 2-31 1101-03 1101-04	Wykonanie zjazdów o nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - grubości 10 cm	m2	100,0000
5		Dział: Oznakowanie		
5.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4,0000
5.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - 2*D-1; A-7; D-4a	szt.	4,0000